

О местах для складирования снега, предложения по увеличению мест для складирования снега

(по материалам Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени)

В соответствии со статистическими данными отчетов 1-КХ о благоустройстве городских населенных пунктов за 2015 год - 2021 год средний объем вывезенного снега в зимний период составляет около 2 500тыс.куб.м. (учетом снега вывозимого хозяйствующими субъектами и управляющими компаниями с придомовых территорий).

Для приема снега в прошлые зимние периоды существовало два места для приема снега.

- Полигон для складирования снега с адресным описанием: г.Тюмень район **оз.Песьяное** расположен в границах земельного участка с кадастровым № 72:23:0222001:7479, площадь участка составляет 292 828кв.м. (**29 Га**). С учетом площадей для устройства подъездных путей, организации пункта охраны и высоты складированного снега 10 м расчетная вместимость полигона составляет:**2 050 тыс. куб.м снега.**

- Полигон для складирования снега с адресным описанием: г.Тюмень**проезд Воронинские горки** расположен в границах земельного участка с кадастровым № 72:23:0214002:7135.Расчетная вместимость составляет:**880 тыс. куб.м** снега.

Итого общая вместимость полигонов: 2 930тыс.куб.м.

Таким образом суммарный объем полигонов позволял принять полный объем снега вывозимого с города Тюмени.

В 2020 году в связи отнесением места для складирования снега в районе оз.Песьяное в зону затопления принято решение об исключении его из перечня мест для складирования снега, в настоящее время внесены изменения в распоряжение Администрации города Тюмени от 23.09.2016 № 308-рк «Об определении мест размещения снега на территории города Тюмени».

Также в настоящее время осуществляется строительство полигона по адресу:проезд Воронинские горки в связи с чем данный полигон не используется по назначению.

В целях решения вопроса по обеспеченности города Тюмени местами для приемки и утилизации снега в 2020 году разработана дорожная карта по строительству сооружений мест для складирования снега.

Так Планом мероприятий по созданию мест для складирования мест рассматривается 3 объекта (полигона) со следующим адресным описанием.

1. **Проезд Воронинские горки**,земельный участок площадью 12,5 Гавместимостью около 500 тыс. м3 снега, что составляет 23% общей потребности города.
2. **Ул. Тополинна**;земельный участок площадью 11,3 Гавместимостью около 1 млн.м3 снега.
3. **9 км Велижанского тракта**, земельный участок площадью 28,6 Га.Вместимостью около 1 млн.м3 снега.

При создании всех трех полигонов будет полностью обеспечена потребность мощности на прием и утилизацию снега.

Места всех полигонов выбраны с учетом оптимального плеча дальности возки. Средняя дальность возки составит 9-15 км, что является оптимальным при организации вывоза снега.

Во исполнении поручения по реализации Плана мероприятий (дорожная карта) по строительству сооружений - мест для складирования снега, реализуются следующие мероприятия:

1. **Проезд Воронинские горки** (в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0214002:7135). Срок разработки проектной документации и начала строительного-монтажных работ – 2021 год.

Разработка проектной документации выполнена ООО «ТехноСтройПроект» (город Тюмень). В настоящий момент документация разработана, принята заказчиком и 18.08.2021 получила положительное заключение государственной экспертизы.

По завершении процедур осуществления закупки контракт №0400.21.012 «на выполнение работ по строительству сооружений-мест для складирования снега по адресу: г. Тюмень, проезд Воронинские горки (в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0214002:7135) 1 этап строительства (подготовительные работы)» подписан 19.10.2021. Подрядная организация ООО «Премьер Групп». В настоящее время работы ведутся в соответствии с условиями контракта, срок завершения работ вторая декада марта.

В рамках указанного муниципального контракта будет выполнено:

- вывоз мусора,
- выравнивание территории строительной площадки с уплотнением грунта;
- завоз и уплотнение нижних слоев основания площадки;
- строительство подъездной дороги;
- устройство защитной обваловки из грунта.

В целях завершения строительного-монтажных работ по объекту бюджетом города Тюмени на 2022 год предусмотрены финансовые средства, окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется до 15.10.2022.

По итогу строительства объекта появиться твердая площадка, с лотками для сбора воды по периметру, очистная станция от иловых осадков и сопутствующего мусора, ограждение площадки, наружное освещение, автоматизированный учет автотранспорта и объема завезенного снега, хозяйственно-бытовой блок.

2. **Улица Тополиная** (в границах земельных участков с кадастровыми номерами 72:23:223001:1454 и 72:23:223001:1911). Срок окончания разработки проектной документации – 1 квартал 2022 года.

Разработка проектной документации осуществляется в рамках контракта от 19.04.2021 № 0400.20.006, исполнитель ООО «АТ» (город Тюмень).

Учитывая, что средства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту в настоящее время не предусматриваются бюджетом города Тюмени на 2022 год, заявка о выделении средств будет направлена в финансовый орган Администрации города Тюмени в ходе исполнения бюджета 2022 года после получения положительного заключения государственной экспертизы. Способ плавления на данной площадке предполагается комбинированный: естественным плавлением и на водах канализации.

3. Решение о начале проектирования строительства сооружений для приема снега на **9 км. Велижанского тракта** (в границах земельного участка с кадастровым номером 72:17:0705003:895) будет принято после запуска первых двух сооружений.

Учитывая, что последние 2 зимних сезона снег складировался на 9 км Велижанского тракта принято решение о необходимости разработки проекта рекультивации земель, нарушенных в результате складирования и таяния снега и льда в районе г. Тюмени.

Для реализации чего 12.11.2021 заключен контракт с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» на разработку проектной документации, срок оказания услуг 100 календарных дней, работы ведутся в рамках контракта. В настоящий момент документация разработана согласована заказчиком и передана для согласования в департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. После процедуры согласования будет направлена заявка о выделении средств будет направлена в финансовый орган Администрации города Тюмени.

4. **Оз. Песьяное.** В 2021 году была разработана проектная документация на рекультивацию места складирования снега. В текущем году в настоящее время в стадии проведения торгов строительно-монтажные работы. Работы должны будут выполнены до конца 2022 года.